

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บก.สอ.บข.ตชด. อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

แบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘

รายการเลขที่ -

ฝ่าย/งาน ผอ.บก.สอ.บข.ตชด.

สำนัก/กอง

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ฐานรากและเสาตอม่อ | | | | | | | | |
| | - ขุดดิน - ถมคืน | ๙๕ | ลบ.ม. | - | - | ๙๙.๐๐ | ๙,๔๐๕.๐๐ | ๙,๔๐๕.๐๐ | |
| | - เสาค้ำค้ำ คอ.ร. ๐.๒๖ x ๐.๒๖ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. | ๓๓ | ตัน | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๖๙,๓๐๐.๐๐ | ๑,๑๕๐.๐๐ | ๓๗,๙๕๐.๐๐ | ๑๐๗,๒๕๐.๐๐ | |
| | (รวมสกัดหัวเสาค้ำค้ำ ๒๕๐ บาท/ตัน) | | | | | | | | |
| | - ทราบดีกหักกันหลุม | ๕ | ลบ.ม. | ๖๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๑.๐๐ | ๔๕๕.๐๐ | ๓,๕๕๕.๐๐ | |
| | - คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ (๑๘๐ Ksc) | ๒ | ลบ.ม. | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๔,๒๐๐.๐๐ | ๓๙๘.๐๐ | ๗๙๖.๐๐ | ๔,๙๙๖.๐๐ | |
| | - คอนกรีต ๒๕๐ ksc | ๘ | ลบ.ม. | ๒,๑๕๕.๐๐ | ๑๗,๑๖๐.๐๐ | ๔๘๕.๐๐ | ๓,๘๘๐.๐๐ | ๒๑,๐๔๐.๐๐ | |
| | - เหล็กเสริม Ø ๑๒ มม. DB | ๖๔๕ | กก. | ๒๓.๔๑ | ๑๕,๐๙๙.๔๕ | ๔.๐๐ | ๒,๕๘๐.๐๐ | ๑๗,๖๗๙.๔๕ | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | ๒๘ | กก. | ๔๒.๐๐ | ๑,๑๗๖.๐๐ | - | - | ๑,๑๗๖.๐๐ | |
| | - ไม้แบบใช้งาน | ๕๗ | ตร.ม. | ๒๘๐.๐๐ | ๑๕,๙๖๐.๐๐ | ๑๓๓.๐๐ | ๗,๕๘๑.๐๐ | ๒๓,๕๔๑.๐๐ | |
| | - ตะปู | ๑๘ | กก. | ๓๐.๐๐ | ๕๔๐.๐๐ | - | - | ๕๔๐.๐๐ | |
| | - งานเจาะสำรวจชั้นดิน | ๑ | จุด | ๑๔,๘๒๗.๖๔ | ๑๔,๘๒๗.๖๔ | - | - | ๑๔,๘๒๗.๖๔ | |
| | - ถมดินปรับพื้นที่ ๒๒ x ๖๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม. | ๑,๐๕๖ | ลบ.ม. | ๑๐๐.๐๐ | ๑๐๕,๖๐๐.๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๑๐,๕๖๐.๐๐ | ๑๑๖,๑๖๐.๐๐ | |
| | รวมฐานราก เสาตอม่อ และถมดินปรับพื้นที่ | | | | | | | ๓๒๐,๐๗๐.๐๙ | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บก.สอ.บข.ตชด. อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี แบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘

รายการเลขที่ -

ฝ่าย/งาน กบ.ฝอ.บก.สอ.บข.ตชด.

สำนัก/กอง

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๔ เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕๕๘

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑.๒ | งานโครงสร้าง | | | | - | | | | |
| | - ทราเยม | ๒๙ | ลบ.ม. | ๔๒๐.๐๐ | ๑๒,๑๘๐.๐๐ | ๙๑.๐๐ | ๒,๖๓๙.๐๐ | ๑๔,๘๑๙.๐๐ | |
| | - คอนกรีต ๒๔๐ ksc | ๙๕ | ลบ.ม. | ๒,๑๔๕.๐๐ | ๒๐๓,๗๗๕.๐๐ | ๔๘๕.๐๐ | ๔๖,๐๗๕.๐๐ | ๒๔๙,๘๕๐.๐๐ | |
| | - เหล็กเสริม | | | | - | | | - | |
| | - Ø ๑๖ มม.DB | ๑,๐๕๐ | กก. | ๒๓.๒๒ | ๒๔,๓๘๑.๐๐ | ๔.๐๐ | ๔,๒๐๐.๐๐ | ๒๘,๕๘๑.๐๐ | |
| | - Ø ๑๒ มม.DB | ๔,๑๐๐ | กก. | ๒๓.๔๑ | ๙๕,๙๘๑.๐๐ | ๔.๐๐ | ๑๖,๔๐๐.๐๐ | ๑๑๒,๓๘๑.๐๐ | |
| | - Ø ๙ มม.RB | ๖๕๐ | กก. | ๒๒.๔๘ | ๑๔,๖๑๒.๐๐ | ๔.๐๐ | ๒,๖๐๐.๐๐ | ๑๗,๒๑๒.๐๐ | |
| | - Ø ๖ มม.RB | ๒,๔๐๐ | กก. | ๒๓.๑๕ | ๕๕,๕๖๐.๐๐ | ๔.๐๐ | ๙,๖๐๐.๐๐ | ๖๕,๑๖๐.๐๐ | |
| | - เสาคเหล็กสี่เหลี่ยม ๗๕ x ๗๕ หน้า ๒ มม. | ๑๑ | ท่อน | ๙๒๙.๙๑ | ๑๐,๒๒๙.๐๑ | - | - | ๑๐,๒๒๙.๐๑ | |
| | - แผ่นเหล็ก ๐.๒๐ x ๐.๒๐ cm. หน้า ๓.๒ มม. | ๒๒ | แผ่น | ๑๕๐.๐๐ | ๓,๓๐๐.๐๐ | - | - | ๓,๓๐๐.๐๐ | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | ๒๐๕ | กก. | ๔๕.๐๐ | ๙,๒๒๕.๐๐ | - | - | ๙,๒๒๕.๐๐ | |
| | - ไม้แบบใช้งาน (คัด ๗๐%) | ๔๕๐ | ตร.ม. | ๒๘๐.๐๐ | ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๓.๐๐ | ๕๙,๘๕๐.๐๐ | ๑๘๕,๘๕๐.๐๐ | |
| | - ตะปูขนาดต่างๆ | ๑๓๕ | กก. | ๓๕.๐๐ | ๔,๗๒๕.๐๐ | - | - | ๔,๗๒๕.๐๐ | |
| | - พื้นสำเร็จรูป (พร้อมค้ำยันและคอนกรีตทับหน้า) | ๒๑๖ | ตร.ม. | ๓๕๖.๐๐ | ๗๖,๘๙๖.๐๐ | ๔๐.๐๐ | ๘,๖๔๐.๐๐ | ๘๕,๕๓๖.๐๐ | |
| | รวมหมวดงานโครงสร้าง | | | | | | | ๗๘๖,๘๖๘.๐๑ | |
| | รวมราคา ๑.๑+๑.๒ | | | | | | | ๑,๑๐๖,๙๓๘.๑๐ | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บก.สอ.บข.ตชด. อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

แบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘

รายการเลขที่ -

ฝ่าย/งาน กบ.ฝอ.บก.สอ.บข.ตชด.

สำนัก/กอง

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๔ เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕๕๘

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๒ | หมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| ๒.๑ | งานพื้นและวัสดุปูพื้น | | | | | | | | |
| | - ปูกระเบื้องเคลือบ ๓๐ X ๓๐ ซม. | ๔๗๕ | ตร.ม. | ๒๐๐.๐๐ | ๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๕.๐๐ | ๕๙,๓๗๕.๐๐ | ๑๕๔,๓๗๕.๐๐ | |
| | - ปูกระเบื้องเคลือบ ๒๐ X ๒๐ ซม. | ๒๕ | ตร.ม. | ๒๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๕.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | ๘,๑๒๕.๐๐ | |
| | - ปูนทรายซีเมนต์ขัดมัน | ๘๐ | ตร.ม. | ๘๐.๐๐ | ๖,๔๐๐.๐๐ | ๘๒.๐๐ | ๖,๕๖๐.๐๐ | ๑๒,๙๖๐.๐๐ | |
| | - ผิวขัดเรียบ | ๒๘๐ | ตร.ม. | ๔๕.๐๐ | ๑๒,๖๐๐.๐๐ | ๔๕.๐๐ | ๑๒,๖๐๐.๐๐ | ๒๕,๒๐๐.๐๐ | |
| ๒.๒ | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ก่ออิฐบล็อก หนา ๗ ซม. | ๖๒๐ | ตร.ม. | ๑๘๐.๐๐ | ๑๑๑,๖๐๐.๐๐ | ๕๕.๐๐ | ๓๔,๑๐๐.๐๐ | ๑๔๕,๗๐๐.๐๐ | |
| | - ก่ออิฐบล็อกชนิดกันฝนแต่งแนว | ๑๘ | ตร.ม. | ๒๒๐.๐๐ | ๓,๙๖๐.๐๐ | ๖๐.๐๐ | ๑,๐๘๐.๐๐ | ๕,๐๔๐.๐๐ | |
| | - สมาร์ทบอร์ดโครงกัลวาไนซ์ | ๑๖๘ | ตร.ม. | ๔๐๐.๐๐ | ๖๗,๒๐๐.๐๐ | ๑๘๐.๐๐ | ๓๐,๒๔๐.๐๐ | ๙๗,๔๔๐.๐๐ | |
| | - Metal Sheet / สมาร์ทบอร์ดโครงกัลวาไนซ์ | ๓๐ | ตร.ม. | ๔๕๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | |
| ๒.๓ | งานวัสดุบุผนัง | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบ | ๑,๒๔๐ | ตร.ม. | ๑๑๐.๐๐ | ๑๓๖,๔๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๐,๔๐๐.๐๐ | |
| | - บูกระเบื้องเคลือบ ๒๐ X๒๐ ซม. | ๑๒๐ | ตร.ม. | ๒๐๐.๐๐ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๘.๐๐ | ๑๖,๕๖๐.๐๐ | ๔๐,๕๖๐.๐๐ | |
| | - ฉาบปูนเซาะร่องตัววี | ๗๘ | ตร.ม. | ๑๑๐.๐๐ | ๘,๕๘๐.๐๐ | ๑๑๓.๐๐ | ๘,๘๑๔.๐๐ | ๑๗,๓๙๔.๐๐ | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บก.สอ.บข.ตชด. อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี แบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘

รายการเลขที่ -

ฝ่าย/งาน กบ.ฝอ.บก.สอ.บข.ตชด.

สำนัก/กอง

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๔ เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕๕๘

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๒.๖ | งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์และติดตั้ง | | | | | | | | |
| | - หน้าต่าง W.๑ อลูมิเนียมบานเลื่อน กระจกใส - มั่งลว | ๑๐ | ชุด | ๘,๓๒๕.๐๐ | ๘๓,๒๕๐.๐๐ | | | วัสดุและแรงงาน | ๘๓,๒๕๐.๐๐ |
| | - หน้าต่าง W.๒ อลูมิเนียมบานเลื่อน กระจกใส - มั่งลว | ๑๔ | ชุด | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | | | วัสดุและแรงงาน | ๓๕,๐๐๐.๐๐ |
| | - หน้าต่าง W.๓ บานเปิดอลูมิเนียม กระจกใส - มั่งลว | ๑๔ | ชุด | ๑,๘๕๐.๐๐ | ๒๕,๙๐๐.๐๐ | | | วัสดุและแรงงาน | ๒๕,๙๐๐.๐๐ |
| ๒.๗ | งานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา | | | | | | | | |
| | - ครอบสันหลังคา | ๔๐ | ม. | ๑๐๐.๐๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | | ๖,๐๐๐.๐๐ |
| | - Metal Sheet / ติดฉนวนกันความร้อน | ๓๖๐ | ตร.ม. | ๓๒๐.๐๐ | ๑๑๕,๒๐๐.๐๐ | ๗๐.๐๐ | ๒๕,๒๐๐.๐๐ | | ๑๔๐,๔๐๐.๐๐ |
| | - Metal Sheet | ๒๘๐ | ตร.ม. | ๒๕๐.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๐.๐๐ | ๑๙,๖๐๐.๐๐ | | ๘๙,๖๐๐.๐๐ |
| | - เหล็ก C ๗๕ x ๕๕ x ๑๕ x ๒.๓ มม. | ๓๒๔ | ม. | ๘๗.๐๐ | ๒๘,๑๘๘.๐๐ | - | - | | ๒๘,๑๘๘.๐๐ |
| | - เหล็ก C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม. | ๓๒๔ | ม. | ๙๐.๐๐ | ๒๙,๑๖๐.๐๐ | - | - | | ๒๙,๑๖๐.๐๐ |
| | - เหล็ก C ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม. | ๑๗๔ | ม. | ๑๓๐.๐๐ | ๒๒,๖๒๐.๐๐ | - | - | | ๒๒,๖๒๐.๐๐ |
| | - เชิงชายไม้สังเคราะห์ | ๑๔๘ | ม. | ๒๕๐.๐๐ | ๓๗,๐๐๐.๐๐ | ๗๙.๐๐ | ๑๑,๖๙๒.๐๐ | | ๔๘,๖๙๒.๐๐ |
| | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคา | ๕๒๕ | ตร.ม. | - | - | ๑๓๐.๐๐ | ๖๘,๒๕๐.๐๐ | | ๖๘,๒๕๐.๐๐ |
| | - แผ่นเหล็กยึดจันทันฝ้าในคาน | ๒๒ | จุด | ๑๐๐.๐๐ | ๒,๒๐๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | | ๓,๓๐๐.๐๐ |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บก.สอ.บข.ตชด. อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี แบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘

รายการเลขที่ -

ฝ่าย/งาน กบ.ฝอ.บก.สอ.บข.ตชด.

สำนัก/กอง

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๔ เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕๕๘

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๒.๘ | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | | | | | | | | |
| | - ชักโครกนั่งราบ | ๑๐ | ชุด | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๘.๐๐ | ๒,๙๘๐.๐๐ | ๒๗,๙๘๐.๐๐ | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดขาตั้ง | ๑๐ | ชุด | ๒,๒๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๘.๐๐ | ๒,๙๘๐.๐๐ | ๒๔,๙๘๐.๐๐ | |
| | - ฝักบัวชนิดติดผนัง | ๑๐ | ชุด | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๗๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๑๑,๗๐๐.๐๐ | |
| | - สายชำระ | ๑๐ | ชุด | ๓๕๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๗๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๔,๒๐๐.๐๐ | |
| | - FD ๒ นิ้ว | ๒๐ | ชุด | ๑๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๗๐.๐๐ | ๑,๔๐๐.๐๐ | ๓,๔๐๐.๐๐ | |
| ๒.๙ | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีภายใน | ๙๕๐ | ตร.ม. | ๔๐.๐๐ | ๓๘,๐๐๐.๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๒๘,๕๐๐.๐๐ | ๖๖,๕๐๐.๐๐ | |
| | - ทาสีภายนอก | ๕๕๐ | ตร.ม. | ๔๕.๐๐ | ๒๔,๗๕๐.๐๐ | ๔๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๔๖,๗๕๐.๐๐ | |
| ๒.๑๐ | เบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - เคว้เตอร์ ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ ๑๒x๑๒ นิ้ว | ๑๐ | ชุด | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๓,๐๐๐.๐๐ | |
| | - อ่างล้างจานสแตนเลส มีที่פקงานพร้อมอุปกรณ์ | ๑๐ | ชุด | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | - ปีก ค.ส.ล.ปิดหลังคาด้านข้างอาคาร | ๘๐ | เมตร | ๓๒๐.๐๐ | ๒๕,๖๐๐.๐๐ | ๘๐.๐๐ | ๖,๔๐๐.๐๐ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | |
| | - ราวบันได | ๖๐ | ม. | ๔๖๐.๐๐ | ๒๗,๖๐๐.๐๐ | ๖๐.๐๐ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๓๑,๒๐๐.๐๐ | |
| | - ประตูใต้เคว้เตอร์ อลูมิเนียม บานเลื่อนคู่ | ๑๐ | ชุด | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | ๒,๑๙๒,๖๗๒.๐๐ | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บก.สอ.บข.ตชด. อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

แบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘

รายการเลขที่ -

ฝ่าย/งาน กบ.ฝอ.บก.สอ.บข.ตชด.

สำนัก/กอง

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๔ เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕๕๘

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๓ | หมวดงานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - ดวงโคม Down Light | ๕๐ | จุด | ๓๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๕.๐๐ | ๕,๗๕๐.๐๐ | ๒๐,๗๕๐.๐๐ | |
| | - ดวงโคม FL ๑ X ๑๘ วัตต์ | ๓๐ | จุด | ๒๘๐.๐๐ | ๘,๔๐๐.๐๐ | ๑๑๕.๐๐ | ๓,๔๕๐.๐๐ | ๑๑,๘๕๐.๐๐ | |
| | - ดวงโคม FL ๑ X ๓๖ วัตต์ | ๑๐ | จุด | ๓๕๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๑๕.๐๐ | ๑,๑๕๐.๐๐ | ๔,๖๕๐.๐๐ | |
| | - สวิตช์ | ๖๐ | จุด | ๑๒๐.๐๐ | ๗,๒๐๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๒๐๐.๐๐ | |
| | - สวิตช์ ๒ ทาง | ๒๐ | จุด | ๑๖๐.๐๐ | ๓,๒๐๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๔,๒๐๐.๐๐ | |
| | - เต้าเสียบ | ๔๐ | จุด | ๑๒๐.๐๐ | ๔,๘๐๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๖,๘๐๐.๐๐ | |
| | - แผงสวิตช์รวม | ๑๐ | จุด | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | |
| | - เครื่องวัดกระแส (มิเตอร์ ๑๕/๔๕ แอมป์) | ๑๐ | จุด | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า ๑/๒ - ๓/๔ นิ้ว | ๘๐๐ | เมตร | ๑๘.๐๐ | ๑๔,๔๐๐.๐๐ | ๑๒.๐๐ | ๙,๖๐๐.๐๐ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | |
| | - สายไฟฟ้า THW ๑.๕ - ๒.๕ ตร.มม. | ๒,๐๐๐ | เมตร | ๑๒.๐๐ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๖.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | |
| | - เดินสายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร THWA ๙๕ ตร.มม. | ๑๔๐ | เมตร | ๑๕๕.๐๐ | ๒๐,๓๐๐.๐๐ | ๕๒.๐๐ | ๗,๒๘๐.๐๐ | ๒๗,๕๘๐.๐๐ | |
| | รวมหมวดงานไฟฟ้า | | | | | | | ๒๑๑,๐๓๐.๐๐ | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บก.สอ.บข.ตชด. อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี แบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘

รายการเลขที่ -

ฝ่าย/งาน กบ.ฝอ.บก.สอ.บข.ตชด.

สำนัก/กอง

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๔ เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕๕๘

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๔ | หมวดงานระบบประปา - สุขาภิบาล ภายในอาคาร | | | | | | | | |
| | ท่อน้ำประปาใช้ท่อ PVC ๑๓.๕ , ท่อน้ำทิ้ง PVC ๘.๕ , มี Stop Valv ก่อนต่อเข้าชักโครก, สายชำระ, อ่างล้างหน้าและอ่างล้างจาน | | | | | | | | |
| | ๔.๑ ภายในอาคาร | | | | | | | | |
| | - เดินท่อน้ำดีรวมเมนประปา | ๖๐ | จุด | ๓๕๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๘๕.๐๐ | ๕,๑๐๐.๐๐ | ๒๖,๑๐๐.๐๐ | |
| | - เดินท่อน้ำทิ้ง , ท่อโสโครก , ท่อระบายอากาศ | ๔๐ | จุด | ๖๐๐.๐๐ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๒.๐๐ | ๔,๔๘๐.๐๐ | ๒๘,๔๘๐.๐๐ | |
| | ๔.๒ ภายนอกอาคาร | | | | | | | | |
| | - มาตรฐานวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว | ๑๐ | จุด | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๖๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ | ๑๕,๖๐๐.๐๐ | |
| | - เดินท่อน้ำทิ้ง ซีเมนต์ใยหิน ขนาด ๘ นิ้ว | ๑๐๕ | ม. | ๒๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๖๐.๐๐ | ๖,๓๐๐.๐๐ | ๒๗,๓๐๐.๐๐ | |
| | - ถังดักไขมันสำเร็จรูป ๑๕ ลิตรรวมงานท่อ | ๑๐ | ชุด | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสีย ๑๖๐๐ ลิตร | ๑๐ | ชุด | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๖๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | - รางระบายน้ำข้างอาคาร | ๔๐ | ม. | ๕๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๖,๐๐๐.๐๐ | |
| | - บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๓๐ X ๓๐ X ๓๐ ซม. | ๒๑ | บ่อ | ๔๕๐.๐๐ | ๙,๔๕๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๑๑,๕๕๐.๐๐ | |
| | รวมหมวดงานประปา - สุขาภิบาล | | | | | | | ๒๓๐,๐๓๐.๐๐ | |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานที่ ๑-๔ (ราคาต่อหลัง) | | | | | | | ๓,๗๔๐,๖๗๐.๑๐ | |
| | ก่อสร้างจำนวน ๔ หลัง รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน | | | | | | | ๑๔,๙๖๒,๖๘๐.๓๘ | |